



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA



# Manutenzione Straordinaria Sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco Anno 2017 – Cod.Op. 4544

Gruppo di lavoro civico ufficio tecnico:  
ing. Laura IDRAME  
p.i. Mauro RAIMONDO

Progetto architettonico  
ing. Laura IDRAME

Progetto impianti fluidodinamici  
p.i. Mauro RAIMONDO

Coordinam. della sicurezza in fase di  
progettazione ai sensi D.L. 81/08  
ing. Laura IDRAME

Responsabile del procedimento e  
Dirigente Servizio Tecnico  
ing. Eugenio BARBIRATO

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO					NOME-FILE	Scala Plot
DISTACCAMENTO LINGOTTO VIA CORRADINO 5 INTERVENTI DI RIMOZIONE SERBATOIO INTERRATO						1:20
					SCALA	
REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	ELABORATO <b>A-06</b>	
0	EMISSIONE	ott. 2017	IL	MR		
1						
2						
3						
4						

OGGETTO

DISTACCAMENTO LINGOTTO  
RIMOZIONE SERBATOIO INTERRATO

Opere da eseguire:

- demolizione della pavimentazione in c.a.
- scavo di pulizia per individuazione pareti serbatoio
- rimozione serbatoio
- pulizia fondo scavo
- posa di telo geotessile per separazione da nuovo materiale di riempimento
- posa di materiale di riempimento
- getto di cls armato con rete maglia 10x10 cm spessore cm 25 per magrone
- getto di piastra di pavimentazione in cls armato con doppia rete maglia 10x10 cm spessore cm 25 con finitura al quarzo antiscivolo con realizzazione di campiture e giunti di dilatazione
- ripristino della rete smaltimento acque meteoriche con posa tubazioni, caditoie e pozzetti

Nota:

Durante le operazioni di scavo con mezzi meccanici e' consigliata la costante verifica della capacità portante delle coperture e delle pareti dell'esistente rifugio antiaereo al fine di evitare cedimenti del terreno e crolli dell'opera. Si chiede inoltre di procedere con lo scavo a mano nelle vicinanze di pozzetti elettrici e fondazioni degli edifici perimetrali.

