

ALL. 9 L 3

1804836/31



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
COORDINAMENTO-SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**PROGETTO ESECUTIVO**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'  
BILANCIO 2018  
LOTTO 3 AREA EST  
CODICE OPERA 4625**

**ANALISI NUOVI PREZZI**

Torino,  OTT. 2018

**IL COORDINATORE PROGETTISTA**  
(Arch. Giovanni PENNAZIO)

**IL PROGETTISTA**  
Geom. Luciano FILOMENA

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Arch. Rosalba STURA)

**NP 01 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTO.**

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

PER I PRIMI TRENTA GIORNI

MQ

**Euro 8,46**

**% INCIDENZA MANONDOPERA 100**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A60 005	NOLO DI PONTEGGIO	mq	1,000	9,31	9,31	100,00
<b>PREZZO NETTO</b>						<b>9,31</b>	<b>100,00</b>
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,85	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO</b>						<b>8,46</b>	

**NP 02****NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO IN TUBO GIUNTO**

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).

PER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO

MQ

**Euro 1,45****% INCIDENZA MANONDOPERA 100**

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A60 010	NOLO DI PONTEGGIO	mq	1,000	1,59	1,59	100,00
<b>PREZZO NETTO</b>						<b>1,59</b>	<b>100,00</b>
Totale parziale						1,59	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,14	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO</b>						<b>1,45</b>	

**NP 03****NOLO DI PIANO DI LAVORO**

Nolo di piano di lavoro per ponteggi eseguito con tavolati dello spessore di cm 5,00 e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiede, botole e scale di collegamento. La misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano.

PER OGNI MESE

MQ

**Euro 2,23**

% INCIDENZA MANONDOPERA 100

n. ord.	codice articolo	descrizione lavorazione elementare o fornitura	unità di misura	quantità	prezzo unitario Euro	totale Euro	incidenza %
1	01.P25.A91 005	'NOLO DI PIANO DI LAVORO	mq	1,000	2,45	2,45	100,00
<b>PREZZO NETTO</b>						<b>2,45</b>	<b>100,00</b>
Totale parziale						2,45	
A dedurre utile d'impresa (10%)						-0,22	
<b>TOTALE PREZZO IN EURO</b>						<b>2,23</b>	



